

聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司年出栏 240 万羽肉鸡养殖项目 竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2026 年 6 月 12 日，聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司组织召开年出栏 240 万羽肉鸡养殖项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀 2 名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司（曾用名：茌平县洪官屯镇张陈村广运养鸡场）位于山东省聊城市茌平区洪官屯镇张陈村村委会东 150 米路北，公司总投资 1800 万元，建设年出栏 240 万羽肉鸡养殖项目。国民经济行业类型：A0321 鸡的饲养。

本项目为改扩建项目，利用原有厂区内的闲置空地进行建设，新增建设标准化养殖鸡舍 6 栋，配备消毒室 3 间、自动化上料机 10 套等，并配备污水处理池、粪便暂存池等。全厂建成办公区面积为 4820 平方米，总建筑面积为 19100 平方米，共 10 栋标准化鸡舍。其中，原有工程 4 栋鸡舍利用率较低，年养殖 3 批次，年出栏 26 万只，通过改建更换鸡舍内生产设备，每栋鸡舍内养殖量从 2.5 万只提高至 4 万只，年养殖 6 批次，全厂年出栏肉鸡 240 万羽。

本项目劳动定员 20 人，年工作 360 天，其中养殖天数为 252 天，养殖期间每班工作 8 小时，三班制；非养殖天数为 108 天，非养殖期间每班工作 8 小时，一班制。

（二）环保审批情况

2019 年 7 月聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司委托山东斐然环保咨询有限公司编制《茌平县洪官屯镇张陈村广运养鸡场年出栏 240 万羽肉鸡养殖项目环境影响报告书》，2020 年 12 月 8 日通过聊城市茌平区行政审批服务局的批复。

2026 年 5 月 14 日，聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司填报固定污染源排污登记，登记

编号：92371523MA3EW4TT26002Y。

本项目于 2026 年 5 月投产，按照验收规范，需进行竣工环境保护验收。聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司于 2026 年 5 月开展本项目的竣工环境保护验收监测工作，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于 2026 年 05 月 28 日-29 日对本项目进行检测，根据检测结果和现场情况编制了本项目验收监测报告书。

（三）投资情况

项目实际总投资 1800 万元，其中环保投资 124 万元，占总投资 6.89%。

（四）验收范围

本次验收的范围为年出栏 240 万羽肉鸡生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

1.环评设计污水处理站恶臭、鸡粪暂存池恶臭：恶臭气体经负压收集后引至 UV 光氧催化装置处理后经 15m 排气筒（P2）排放。实际建设污水处理站采用一体化处理设施，池体全密闭，臭气逸出量很少，从源头降低废气产生。实际建设将污水池恶臭、鸡粪暂存池恶臭气体经收集后引至二级活性炭装置处理后经 15m 排气筒（P2）排放。因此危险废物无环评设计的废 UV 灯管，实际产生危险废物废活性炭。

2.根据《国家危险废物名录》（2025 年版），锅炉产生的废树脂不属于危险废物，定期交由厂家回收利用。本项目未使用紫外灯管、压缩机冷冻机油，故无废紫外灯管、废压缩机冷冻机油产生。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688 号，本项目生产性质、生产地点及环保设施均无明显变动，上述生产规模、生产工艺变动不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为养殖废水和生活污水，其中养殖废水包括鸡舍清洗废水和软水制备浓水。全部废水经厂区污水处理站处理后，排至废水暂存池暂存，灌溉期用于周边农田灌溉。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要是锅炉废气、鸡舍和污水池恶臭。

（1）有组织废气：①锅炉废气：本项目锅炉废气通过 1 根 15m 高排气筒 P1 排放。②污水池恶臭、鸡粪暂存池恶臭：恶臭气体经收集后引至二级活性炭装置处理后经 15m 排气筒（P2）

排放。

(2) 无组织废气：鸡舍恶臭鸡舍废气主要是恶臭气体，该部分废气主要源自鸡的粪便、鸡的呼吸以及动物自身代谢产生的气体等所产生的臭味。未被收集的恶臭气体以无组织形式排放。

(三) 噪声

本项目噪声主要包括风机、泵、鸡叫声等，通过采取基础减振、车间隔声等措施，经过距离衰减，可降低对外环境的影响。

(四) 固体废物

本项目产生的一般固废主要有鸡粪便、病死鸡、废饲料包装、废树脂、污泥、生活垃圾；危险废物有医疗废物、废活性炭。

其中，鸡粪便外售处置；废饲料包装袋外卖资源回收单位；废树脂定期交由厂家回收利用；污水处理站污泥、生活垃圾定期委托环卫部门清运。病死鸡委托临清市汇吉生物科技有限公司进行处置；医疗废物、废活性炭为危险废物，产生后暂存于危废暂存间，定期委托具有危险废物处置资质的单位处理。

四、验收监测结果

(一) 环保设施运行检测结果

根据《聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司年出栏 240 万羽肉鸡养殖项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1. 废水

验收监测期间，污水处理站排放口废水 2 天监测中 pH 测定范围在 7.5-7.7，悬浮物、总氮、氨氮、粪大肠菌群、总磷、五日生化需氧量、化学需氧量日均最大值分别为 14mg/L、4.35mg/L、1.56mg/L、 1.1×10^3 MPN/L、0.25mg/L、9.4mg/L、37mg/L，均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 标准限值要求。

2. 废气

验收监测期间，DA001 有组织颗粒物最高排放浓度为 $2.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放速率最高为 $2.3 \times 10^{-3}\text{kg}/\text{h}$ ，有组织二氧化硫未检出，有组织氮氧化物最高排放浓度（折算后）为 $24\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放速率最高为 $0.023\text{kg}/\text{h}$ ，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）、《关于对天然气锅炉低氮燃烧改造的有关要求予以修正的通知》聊环函〔2018〕224 号；DA002 有组织氨排放速率最高为 $0.0105\text{kg}/\text{h}$ ，有组织硫化氢排放速率最高为 $8.24 \times 10^{-4}\text{kg}/\text{h}$ ，有组织臭气浓度最高排放浓度为 354（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准。

无组织臭气浓度小时浓度最高为 15（无量纲），无组织氨小时浓度最高为 0.18mg/m³，无组织硫化氢小时浓度最高为 0.012mg/m³，均满足《恶臭污染物排放标准》表 1 要求。

3. 噪声

验收监测期间，噪声值修约后北厂界昼间噪声最大为 52dB（A），夜间噪声最大为 47dB（A）；东厂界昼间噪声最大为 51dB（A），夜间噪声最大为 48dB（A）；南厂界昼间噪声最大为 56dB（A），夜间噪声最大为 48dB（A）；西厂界昼间噪声最大为 53dB（A），夜间噪声最大为 48dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

4. 污染物排放总量

根据本项目环境影响报告书，本项目有组织 SO₂50.36kg/a、NO_x141.709kg/a、颗粒物 36.01kg/a。根据本次项目监测结果以及燃气锅炉年运行时间（4032h/a），折算为满负荷运行状态下，本项目有组织排放量为 SO₂: 4.744kg/a（未检出按检出限 1/2 计算得），NO_x: 94.871kg/a，颗粒物: 8.301kg/a，均不超过总量控制指标。

（二）环境管理调查

聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司制定了《聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

验收组认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，企业建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家、地方相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、专家意见及后续要求

- 1、按规范要求进一步完善验收报告编制内容，完善附图附件；
- 2、在不影响生产操作的情况下，加强废气收集措施，减少污染物的无组织逸散，且定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；
- 3、按照相关规范要求完善废气监测爬梯、采样平台，设置标识牌；
- 4、规范危废间建设，完善危废分区，规范设置环保标识，完善管理制度和管理台账，补充危废处置合同；
- 5、一般固废应及时收集至一般固废专用贮存、堆放场地，并定期处置；强化厂区环境卫

生管理，落实相关制度，提升清洁生产水平。

七、验收人员信息见附件

聊城市茌平区广运家禽养殖有限公司验收组

2026年6月12日